

常熟高新技术产业开发区管理委员会文件

常高管环审〔2024〕5号

关于常熟星禾塑胶科技有限公司新建新能源汽车配件、消费电子产品配件、化妆品外壳、医疗器械配件生产项目环境影响报告表的批复

常熟星禾塑胶科技有限公司：

你公司报送的《常熟星禾塑胶科技有限公司新建新能源汽车配件、消费电子产品配件、化妆品外壳、医疗器械配件生产项目》，以下简称报告书（表）收悉。经研究，现批复如下：

一、项目基本情况。项目建设地点：常熟高新技术产业开发区金门路6号。建设内容：年产新能源汽车配件200万件、消费电子产品配件200万件、化妆品外壳200万件、医疗器械配件200万件。

二、根据你公司委托苏州正恒环境科技有限公司（编制主持人：蒋夏瑜，职业资格证书编号：20160353203520143

20406000426)编制的《报告表》结论,以及苏州开创环境评估咨询有限公司技术评估意见(苏开创常〔2024〕003号)该项目的实施将对生态环境造成一定影响,在切实落实各项污染防治、“以新带老”、环境风险防范措施,确保各类污染物稳定达标排放的前提下,仅从生态环境保护角度分析,该项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。我区原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在项目工程设计、建设和环境管理中,你公司须落实《报告书(表)》中提出的各项生态环境保护要求,确保各类污染物达标排放,并应着重做好以下工作:

1.按“雨污分流、清污分流”的原则建设厂区排水管网,本项目不得有生产废水排放;生活污水接管至江苏中法水务股份有限公司(城东水质净化厂)集中处理。

2.本项目能源用电、不得设置燃煤炉(窑)。本项目1#产线水性涂料产生的废气通过密闭空间收集进入气旋塔1'+除尘器1*处理、UV漆、色剂和清洗剂产生的废气通过密闭空间收集进入气旋塔2'+裂解器1※处理,再一并经干式过滤器1#+二级活性炭吸附装置I处理,由25m高的P1排气筒有组织排放;2#产线水性涂料产生的废气通过密闭空间收集进入气旋塔3'+除尘器2*处理、UV漆、色剂和清洗剂产生的废气通过密闭空间收集进入气旋塔4'+裂解器2※处理,再一并经干式过滤器2#+二级活性炭吸附装置II处理,由25m高的P2排气筒有组织排放;3#产线水性涂料产生的废气

通过密闭空间收集进入气旋塔 5'+除尘器 3*处理、UV 漆、色剂和清洗剂产生的废气通过密闭空间收集进入气旋塔 6'+裂解器 3※处理，再一并经干式过滤器 3#+二级活性炭吸附装置Ⅲ处理，由 25m 高的 P3 排气筒有组织排放。4#产线水性涂料产生的废气通过密闭空间收集进入气旋塔 7'+除尘器 4*处理、UV 漆、色剂和清洗剂产生的废气及注塑废气通过密闭空间收集进入气旋塔 8'+裂解器 4※处理，再一并经干式过滤器 4#+二级活性炭吸附装置Ⅳ处理，由 25m 高的 P4 排气筒有组织排放。本项目有组织排放的非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、颗粒物执行《工业涂装工序大气污染排放标准》(DB32/4439-2022) 表 1 标准；厂界无组织排放的非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021) 表 3 标准；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表 1 标准；厂区内非甲烷总烃排放执行《工业涂装工序大气污染排放标准》(DB32/4439-2022) 表 3 标准。加强生产管理，减少大气污染物无组织排放。

3.合理布局，选用低噪音设备，采取有效消声、隔声、防振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准。

4.严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) 要求规范建设危险废物贮存场所，水帘废液、UV 漆喷枪清洗废液、水性涂料喷枪清洗废液、废活性炭、废包装桶、漆渣等各类危险废物应委托有资质单位处置，并执行危险废物转移审批手续。妥善处置或综合利用其它各类一般工业固体废弃物，生活垃圾委托当地环卫部门处置，固体废弃物零排放。

5.该项目实施后，建设单位应落实环评文件提出的以厂房为边界设置 100 米卫生防护距离的要求。

6. 严格落实环境风险的防范措施，避免风险事故。建设单位应强化环境风险意识，从技术、工艺、管理等方面加强落实防范措施；认真落实《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》（苏环发〔2023〕7号）相关要求。

你公司在项目设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的应遵守设计使用规范和相关主管部门要求；应对污水处理、粉尘治理等各类环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

7、按苏环控〔97〕122号文要求，规范设置各类排污口和标识。

8、建设单位应按环评报告所述的企业自行监测要求规范开展自行监测。

四、本项目总量指标按建设项目排放污染物指标申请表核定的总量执行。

五、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。

六、你公司应当依照《排污许可管理条例》规定，及时申请排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，

生态环境部门将依法进行查处。

七、建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到我区批复后及时将该项目报告表的最终版本予以公开。同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。

八、如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。

九、该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。

常熟高新技术产业开发区管理委员会

2024年2月7日

（项目代码：2305-320572-89-01-682309）

抄送：

2024年2月7日印发